

华亭煤业大柳煤矿有限公司

2019 年环境信息公示

按照平凉市环境保护局《关于 2015 年全市企业事业单位公开环境信息的通知》（平环发〔2015〕44 号）文件及《中华人民共和国环境保护法》第五十五条要求，现将华亭煤业大柳煤矿有限公司环境信息公示如下：

一. 企业基本信息

1. 企业名称：华亭煤业大柳煤矿有限公司
2. 统一社会信用代码：91620823794878375Y
3. 企业负责人：许强
4. 企业地址：甘肃省平凉市崇信县新窑镇戚家川村
5. 联系方式：0933-6135313
6. 隶属关系：华亭煤业集团有限责任公司
7. 主要产品：煤炭
8. 生产核定能力：240 万吨/年

二、主要污染物及污梁物达标情况

1. 主要污染物

COD(化学需氧量)、氮氧化物、烟（粉）尘、氨氮

2. 排放方式:有组织排放 ；

3. 排放口数量及分布情况：

(1) 矿井污水排放口 1 个，位于矿区运煤公路南侧；

(2) 锅炉废气排放口共 1 个，位于锅炉房；

(3)排矸场 1 座，位于工业场地北侧荒沟内；

4. 污染物排放标准：

(1) 矿井废水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》

(GB20426-2006) 中表 2 限值要求，即主要污染物 COD \leq 50mg/l。

生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准。

(2) 锅炉污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》

(GB13271-2014) 要求。

(3) 无组织排放执行《煤炭工业污染物排污标准》

(GB20426-2006) 表 5 中要求

(4) 固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》相关规定。

(5) 危险废物严格按照甘肃省有关危废管理制度妥善贮存管理。

三、防治污染设施的建设和运行情况

1、储煤场粉尘防治设施

储煤场投资 400 万元，建有总长 1039m 的高密度挡风抑尘网，配套安装 9 台喷雾机及定期降尘作业，露天煤炭采用防尘网全部苫盖、运输车辆密闭运输，2018 年投资 10 万元安装车辆冲洗装置 1 套。

2、噪声防治设施

通过对空压机安装规格 6140 \times 4000 \times 3120mm 隔声罩(每台含四套强制性通风消声器及 2 台自然进气消声器)、安装规格 4200 \times 3600 \times 3120mm 制氮机隔声罩一套(每台含四套强制性通风消声器及 4 台自然进气消声器)、控制室安装吸音板 45m²；地

面车间机房以及选煤厂运输廊道全部采用全封建造，有效控制了噪音，每季度企业对厂界噪音进行自检，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值。

3、矿井污水处理站

矿井污水处理站由兰州交通大学勘察设计院设计，庆阳市鼎新环保有限公司承建，总投资 1004 万元，设计处理能力 $2 \times 3000 \text{ m}^3/\text{d}$ ，采用混凝沉淀加过滤消毒的处理工艺，矿井水经处理达标后复用于生产、间歇性外排。2012 年 10 月，矿井污水处理站 COD 在线监测设施更换安装完成，实现了市污染源监测中心联网、并通过了平凉市环保局验收。

4、生活污水处理站

生活污水处理站由华煤集团设计研究院设计，甘肃经纬环境工程技术有限公司承建，工程总投资 400 万元，设计处理能力 $30 \text{ m}^3/\text{h}$ ，处理工艺采用生化处理法。该工程 2011 年 6 月建设完成并投入运行，生活污水经处理后用于井下黄泥灌浆和地面绿化、降尘等。

5、烟气防治设施

工业场地锅炉房安装 3 台 10 吨热水锅炉，原配套安装有 3 台湿式组合脱硫除尘器。按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），2017 年投资 319 万元对锅炉进行了脱硫除尘改造，将湿式脱硫除尘器更换为袋式除尘器+石灰石膏法脱硫塔，该项目由陕西昕宇表面工程有限公司建设实施，现已改造完成，每季度委托第三方检测单位对烟气有组织和无组织排放进行企业自检，均达标排放。

6、矸石及固体（危险）废物综合治理

矿井设山谷型排矸场一处，占地 6 公顷、总容积 120 万立方米，现已建成三级拦矸坝，在沟底敷设了排洪管，矸石由沟头至沟尾分层压实覆土，堤坝植草绿化，2011 年投资 196.45 万元用于矸石山综合治理和栏杆防洪坝的修建，2013 年投资 122.07 万元用于矸石山综合治理，2014 年投资 176.61 万元用于矸石山拦洪坝的修建，2015 年投资 57.4 万元用于干矸石山防洪坝骨架护坡修建，2017 年投资 39.02 万元用于矸石山环境恢复治理，2019 年投资 138.9 万元用于矸石山环境恢复治理工作，累计投资 730.45 万元，我公司在矸石山治理过程中严格按照《水土保持方案》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求进行治理。

四、建设项目环境影响评价及行政许可情况

| 序号 | 建设项目名称 | 环境影响评价 | | | 竣工验收 | |
|----|-------------|----------|-----------------------|------------|------------------------|------------|
| | | 审批单位 | 批准文号 | 批准时间 | 批准文号 | 批准时间 |
| 1 | 大柳矿井及选煤厂工程 | 原国家环境保护部 | 环审 [2007]242 号 | 2007.06.27 | 环验 [2015]68 号 | 2015.02.13 |
| 2 | 锅炉脱除尘改造改造工程 | 原平凉市环保局 | 平环评发 [2018]31 号 | 2018.03.19 | 崇环函字 [2018]106 号 | 2018.10.08 |

五、突发环境事件应急预案

我公司于 2016 年 11 月编制《华亭煤业大柳煤矿有限公司突发环境事件应急预案》，2016 年 12 月经原崇信县环境保护局评审通过，并进行备案，应急物质装备齐全。

六、排污许可执行情况

排污许可证执行情况：我公司于 2015 年 7 月 29 日取得排污许可证，排放主要污染物种类为 二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、化学需氧量、氨氮。